

Дарсон ДР

Сводная спецификация на поставку элементов котла ГМ-50-1 в 2014 году.

Зам. начальника
у.з.с.
Кирильченко Е.В.

1. Змеевики нижнего блока водяного экономайзера Н=284 м² в сборе со стойками:

Змеевик Ø28x3; L= 64804	БК-130006	-25шт.
Змеевик Ø28x3; L= 64704	БК-130007	-25шт.
Стойка №1	БК-130016	-6шт.
Стойка №2	БК-130016	-6шт.
Стойка №3	БК-130016	-69шт.
Стойка №4	БК-130016	-69шт.
Стойка №5	БК-130016	-6шт.
Стойка №6	БК-130016	-6шт.
Стойка №7	БК-130016	-69шт.
Стойка №8	БК-130016	-69шт.
Установка стоек по БК-130001		

2. Змеевики верхнего блока водяного экономайзера Н=237 м² в сборе со стойками:

Змеевик Ø28x3; L= 53950	БК-130022	-25шт.
Змеевик Ø28x3; L= 54050	БК-130023	-25шт.
Стойка №1	БК-130017	-6шт.
Стойка №2	БК-130017	-6шт.
Стойка №3	БК-130017	-69шт.
Стойка №4	БК-130017	-69шт.
Стойка №5	БК-130017	-6шт.
Стойка №6	БК-130017	-6шт.
Стойка №7	БК-130017	-69шт.
Стойка №8	БК-130017	-69шт.
Установка стоек по БК-130018		

Принято АК
для доставки
запчасти
к 18.02.14
Зам. начальника
отдела ОЗО УМТО
Лесняк Д.В.

3. Лаз Ø440 БК-21916 -2шт.

4. Сосуд постоянного уровня БК-41965(или аналог) -6шт.

5. Трубная часть к регулятору перегрева БК-130082 -2 шт. (левая и правая).

Указанные номера чертежей являются интеллектуальной собственностью завода-изготовителя котла ГМ-50-1 и не передаются третьим лицам.

Главный инженер теплоэлектростанции

А.В. Куценко

Начальник ПТБ теплоэлектростанции

С.Н. Казак

С.Н. Казак

УМТО 4544
Входящий № 17.02.2014